


# STIMA INCIDENZA SICUREZZA

**OGGETTO:** Interventi Napoli Capitale dello Sport 2026 attrezzature sportive all'aperto  
in via Comunale Napoli a Pianura  
Lavori di manutenzione.  
CUP: B62F25000240004

**COMMITTENTE:**

Napoli, 13/06/2025

**IL TECNICO**



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b>LAVORI A MISURA</b>					
1 CAM25_E01 .015.010.C	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, comprese ... iere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee, con mezzi di demolizione meccanica  SOMMANO mc	24,60	34,18	840,83	5,55	0,660
2 CAM25_E08 .010.010.C	Murature in blocchi di tufo Muratura di blocchetti di tufo scelti e squadriati, eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o ... ette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. Spessore 39 cm  SOMMANO mq	45,00	76,79	3'455,55	22,82	0,660
3 CAM25_E13 .130.010.A	Pavimento di mattoni pieni posti in opera di coltello, allettati con malta di cemento dosata a 4 ql di cemento 325, con giunti di spessore massimo 8 mm realizzati con malta cementi ... assate, per l'esecuzione di eventuali risvolti e quelli per la pulizia finale con mattoni pieni comuni posti di coltello  SOMMANO mq	45,00	67,47	3'036,15	20,05	0,660
4 CAM25_E19 .010.070.A (CAM)	Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e inte ... in murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Cancellate semplici fisse.  SOMMANO kg	1'046,25	10,29	10'765,91	71,10	0,660
5 CAM25_E19 .010.070.B (CAM)	Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e inte ... n murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Cancellate semplici apribili  SOMMANO kg	105,00	10,49	1'101,45	7,27	0,660
6 CAM25_E19 .040.030.B	Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per strutture leggere  SOMMANO kg	1'151,25	1,91	2'198,89	14,53	0,661
7 CAM25_E21 .050.010.A (CAM)	Applicazione di vernice antiruggine Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche già trattate. Al minio di piombo  SOMMANO mq	200,00	7,74	1'548,00	10,22	0,660
8 CAM25_E21 .050.030.A (CAM)	Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: Fino a 3 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale  SOMMANO m	400,00	2,96	1'184,00	7,82	0,660
9 CAM25_RU. E.001.001	Operai edili Operaio comune  SOMMANO h	20,00	33,05	661,00	0,00	
10 CAM25_RU. E.001.002	Operai edili Operaio qualificato  SOMMANO h	20,00	36,83	736,60	0,00	
11 CAM25_U05 .050.058.A	Segnaletica orizzontale in strisce longitudinali o trasversali con vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/mq Segnaletica orizz ... gnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m². Per strisce di larghezza 12 cm.  SOMMANO ml	500,00	1,91	955,00	6,31	0,661
12 CAM25_V02 .040.015.B (CAM)	Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita o comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno, intervento completo di ... o accatastamento nel luogo indicato dalla D.L.: Altezza tra 10 e 16 m, a forma espansa e chioma con diametro fino a 10 m  SOMMANO cad	10,00	192,19	1'921,90	12,69	0,660
13 CAM25_V04 .040.025.A (CAM)	Ripristino funzionalità di aree verdi pubbliche, mediante interventi di decespugliamento localizzato, leggere potature a carico di siepi e/o piante arboree, raccolta del materiale ... cc.), rasatura tappeti erbosi, compreso l'eventuale trasporto a rifiuto del materiale e/o					
	<b>A R I P O R T A R E</b>			28'405,28	178,36	

COMMITTENTE:



